

## FICHA TÉCNICA

## SERVICIO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y SANEAMIENTO DE GRIETAS MUROS EDIFICIO PRINCIPAL SIE

## Área de techo: 990 m2

- Remoción de lona asfáltica existente.
- Demolición fino existente, y colocación fino nuevo de techo.
- Lona Asfáltica Granulada de 4 Kg/ cm (incluye antepechos, mocheta y base primer).
- Desmonte y reinstalación de condensadores de aire acondicionado y tuberías eléctricas; incluir servicio de traslado de equipos.
- Saneamiento de grietas en muros.

Notas:

Garantía mínima de 7 años.

Visita obligatoria.

Tiempo de entrega máximo: 15 días laborables.





